

Solarkraftwerk Leipzig

Anlagendaten:

Leistung:	262,4 kWp
Module:	3.510 Stück FS 75 und FS 70 CdTe Dünnschichtmodule
Modulneigung:	20° Süd, aufgeständert
Wechselrichter:	vier Fronius IG 500 und zwei Fronius IG 400
Inbetriebnahme:	21.12.2007

